

Bereikbaarheid Amsterdamsebaan Lijnden

Het werkterrein betreft de rijbaan en het fietspad van de Amsterdamsebaan, tussen de rotonde met de Londenstraat en de Lijnderbrug. Voor gemotoriseerd verkeer wordt een omleiding ingesteld, hulpdiensten en langzaam verkeer kunnen gedurende de werkzaamheden het werk passeren.

De werkzaamheden duren van 1 t/m 19 maart 2021.



We starten met het volledig opbreken van de verhardingen op de rijweg, waarna deze vanaf de fundering opnieuw wordt opgebouwd, tot en met de onderlaag asfalt. Tijdens deze werkzaamheden blijft het fietspad gewoon begaanbaar. Hier gaan ook de hulpdiensten overheen om het werkvak te passeren.

Als de eerste laag asfalt in de rijbaan is verwerkt wordt het langzaam verkeer over een deel van de rijbaan geleid, zodat we kunnen starten met de werkzaamheden aan het fietspad. Deze wordt ook opgebroken en opnieuw opgebouwd. Aan het eind van het werk brengen we in de ochtend de 2 lagen asfalt in het fietspad aan, waarna deze weer wordt opengesteld voor fietsers en hulpdiensten. 's Middags worden dan de tussen- en deklaag op de rijbaan aangebracht.

In bijgevoegde planning is aangegeven op welke momenten de rijbaan en het fietspad gestremd zijn. Rood is afgesloten, groen is bereikbaar voor fietsers en hulpdiensten.