Legenda

- Aanbrengen betonstraatstenen, rijweg
  - keiformaat, keperverband
  - kleur: bruin 350 Baleno
- Aanbrengen betonstraatstenen, parkeervakken
  - keiformaat, elleboogverband
  - kleur: antraciet
- Aanbrengen betonstraatstenen, trottoir
  - dubbelklinker, halfsteensverband
  - kleur: bruin 310 Baleno
- Aanbrengen betonstraatstenen, trottoir
  - dubbelklinker, halfsteenverband
  - kleur: grijs
- Aanbrengen betonstraatstenen, achterpaden (hergeb
  - keiformaat, halfsteenverband
  - kleur: grijs
- Aanbrengen betonstraatstenen, speeltuin (hergebrui
  - keiformaat, halfsteenverband (streklagen)
  - kleur: bruin
- Aanbrengen betontegels, achterpaden (hergebruik)
  - betontegels 300 x 300 mm
  - kleur: grijs
- Aanbrengen parkeervakscheiding
  - betonstraatstenen keiformaat, kleur: wit
  - E.e.a. conform details
- Aanbrengen molgoot
  - 5 strekken keiformaat
  - kleur: bruin 350 Baleno
- Aanbrengen schijngoot
  - 5 strekken keiformaat
  - kleur: bruin 350 Baleno
- Aanbrengen molgoot
  - 5 strekken keiformaat
  - kleur: grijs
- Aanbrengen schijngoot
  - 5 strekken keiformaat
  - kleur: grijs
- Aanbrengen drempel
  - hoogte: 10 cm
  - conform principeprofiel
- ob6 — Opnieuw stellen kantopsluiting voetpad
  - opsluitband 60x200 mm
- ob10 — Aanbrengen kantopsluiting voetpad
  - opsluitband 100x200 mm
- ob12 — Aanbrengen kantopsluiting rijweg/parkeervak
  - opsluitband 120x250 mm
- ob15 — Aanbrengen kantopsluiting rijweg
  - opsluitband 150x250 mm
- ob20 — Aanbrengen kantopsluiting drempel/plateau
  - opsluitband 200x250 mm
- gb10 — Aanbrengen kantopsluiting fietspad
  - gazonband 100x200 mm
- tb13/15 — Aanbrengen kantopsluiting rijweg
  - trottoirband 130/150x250 mm
- gb5/20 — Aanbrengen kantopsluiting rijweg
  - geleideband 50/200x250 mm
- Aanbrengen verloopband
  - type conform aansluitende profielen
- Aanbrengen eindverloopband
  - type conform aansluitende profielen
- Aanbrengen uitstroomband
  - afm. 600x250 mm
- Herstellen aansluitende verhardingen
- Nieuwe putafdekking
  - E.e.a conform bestek
- Aanbrengen straatkolk
  - type: M-Line S1300/85 GB1 (SVA)
  - afm. 300 x 450 x 850 mm
- Aanbrengen trottoirkolk (aansluitend op geleideband 50/200 mm)
  - type: M-Line T1585.2/90 GB1 (SVA)
  - afm. 350 x 450 x 900 mm
- Bestaande lichtmast
  - handhaven
- Verplaatsen bestaande lichtmast
  - exacte locaties n.t.b.
- Afzetpaal
  - aanbrengen diamantkoppaal (hergebruik)
- Afzetpaal
  - aanbrengen uitneembare afzetpaal
- Sluishek
  - aanbrengen sluishek (herge
- Bestaande speelplaats
  - handhaven
- Groenvoorziening
  - door derden
- Inzaaien gras
- Planten nieuwe boom
  - soort n.t.b.
- Bestaande boom
  - handhaven
- Kadastrale grenzen
- Projectgrens

Uitgangspunten:
- Maatvoering in meters, met een nauwkeurigheid in centimeters
- Hoogtepeilen in meters t.o.v. NAP
- B.o.b. hoogtes riolering in meters t.o.v. NAP

opdrachtgever
Gemeente Zeist

project
Herinrichting Couwenhoven te Zeist

omschrijving
Nieuwe situatie
Bovengrondse infrastructuur - overzicht

schaal	1:500
projectnr.	21 030 02
besteknr.	2103002
getekend	NL
gecontr.	DM
datum	30-05-2024
tekeningnr.	2103002-BE-02-D40

Ter info

DRONG OMGEVING & TECHNIEK
post Anthonie Fokkerstraat 4
3772 MR Barneveld
digitaal E. info@drong.nl
W. www.drong.nl
telecom T. 0342 - 76 00 88

formaat: A0+2A4

Bestand: 2103002-BE-02.DWG